

Name	Beschreibung	Bedingung (Wenn...)	Aktivität (Dann..., Sonst...)	
Auto - Markiesen	Steuerung der Markisen mittels Helligkeit vom Bew	im Wertebereich Kanalzustand: BM-Garten:1 Helligkeit größer oder gleich 206 nur prüfen	Kanalauswahl: Markise Links sofort Behanghöhe auf 0.00 %	sy
Bedingung: Wenn...				
<u>Geräteauswahl</u> BM-Garten:1 bei <u>Helligkeit</u> im Wertebereich größer oder gleich 206 nur prüfen				
UND				
<u>Zeitsteuerung</u>				
<u>Zeit:</u> Zeitbereich von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr				
<u>Serienmuster:</u> Zeitintervall, alle 5 Minuten				
<u>Gültigkeitsdauer:</u> Beginn: 14.09.2019, kein Enddatum				
<u>zu Zeitpunkten auslösen</u>				
UND				
<u>Systemzustand</u> Markiesen bei Eingefahren nur prüfen				
UND				
<u>Geräteauswahl</u> Regensensor:1 bei Trockenheit nur prüfen				
UND				
<u>Geräteauswahl</u> Funk-Temperatur:1 bei Temperatur im Wertebereich größer oder gleich -4.00°C nur prüfen				
UND				
<u>Systemzustand</u> Markisen-Oberlicht-Automatik bei Automatik An nur prüfen				
Aktivität: Dann... <input type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).				
<u>Geräteauswahl</u> Markise Links sofort Behanghöhe auf 0.00%				
<u>Geräteauswahl</u> Markise Rechts verzögert um 2 Sekunden Behanghöhe auf 0.00%				
<u>Systemzustand</u> Markiesen verzögert um 3 Sekunden Ausgefahren				
Bedingung: Sonst, wenn...				
<u>Geräteauswahl</u> BM-Garten:1 bei <u>Helligkeit</u> im Wertebereich kleiner als 190 nur prüfen				
UND				
<u>Zeitsteuerung</u>				
<u>Zeit:</u> Zeitbereich von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr				
<u>Serienmuster:</u> Zeitintervall, alle 5 Minuten				
<u>Gültigkeitsdauer:</u> Beginn: 16.05.2020, kein Enddatum				
<u>zu Zeitpunkten auslösen</u>				
UND				
<u>Systemzustand</u> Markisen-Oberlicht-Automatik bei Automatik An nur prüfen				
UND				
<u>Systemzustand</u> Markiesen bei Ausgefahren nur prüfen				
ODER				
<u>Geräteauswahl</u> Regensensor:1 bei Regen bei Änderung auslösen				
UND				
<u>Systemzustand</u> Markiesen bei Ausgefahren nur prüfen				
UND				
<u>Systemzustand</u> Markisen-Oberlicht-Automatik bei Automatik An nur prüfen				
ODER				
<u>Zeitsteuerung</u>				
<u>Zeit:</u> Zeitpunkt: 20:00 Uhr				
<u>Serienmuster:</u> täglich, jeden Tag				
<u>Gültigkeitsdauer:</u> Beginn: 13.08.2019, kein Enddatum				
<u>zu Zeitpunkten auslösen</u>				
UND				
<u>Systemzustand</u> Markisen-Oberlicht-Automatik bei Automatik An nur prüfen				
UND				
<u>Systemzustand</u> Markiesen bei Ausgefahren nur prüfen				
ODER				
<u>Geräteauswahl</u> Regensensor:1 bei Regen nur prüfen				
UND				
<u>Systemzustand</u> Markiesen bei Ausgefahren nur prüfen				
UND				
<u>Systemzustand</u> Markisen-Oberlicht-Automatik bei Automatik An nur prüfen				
UND				
<u>Zeitsteuerung</u>				
<u>Zeit:</u> Zeitbereich ganztägig				
<u>Serienmuster:</u> Zeitintervall, alle 5 Minuten				
<u>Gültigkeitsdauer:</u> Beginn: 04.04.2022, kein Enddatum				
<u>zu Zeitpunkten auslösen</u>				
ODER				
<u>Geräteauswahl</u> Funk-Temperatur:1 bei Temperatur im Wertebereich kleiner oder gleich -4.00°C bei Änderung auslösen				
UND				

Name	Beschreibung	Bedingung (Wenn...)	Aktivität (Dann.., Sonst..)
<u>Systemzustand Markiesen</u> bei <u>Ausgefahren</u> <u>nur prüfen</u>			
UND			
<u>Systemzustand Markisen-Oberlicht-Automatik</u> bei <u>Automatik An</u> <u>nur prüfen</u>			
Aktivität: Dann... <input type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).			
<u>Geräteauswahl Markise Links</u> <u>sofort</u> <u>Behanghöhe</u> auf <u>100.00</u> %			
<u>Geräteauswahl Markise Rechts</u> <u>verzögert um 1 Sekunden</u> <u>Behanghöhe</u> auf <u>100.00</u> %			
<u>Systemzustand Markiesen</u> <u>verzögert um 3 Sekunden</u> <u>Eingefahren</u>			
Aktivität: <u>Sonst...</u> <input type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).			